



Leistungsbereich

1. Natursteinarbeiten



**Fassadenrestaurierung der Flora - Heißdampfreinigung, Fugensanierung und Salzkompresen**

Klinkerrestaurierung und Natursteininstandsetzung an einem traditionsreichen Prachtbau inmitten von Köln

- 265 m Rinnenbau
- 479 m<sup>2</sup> Schutz Fenster
- 323 m<sup>2</sup> Abbeizen Sichtmauerwerk
- 332 m Natursteingesimse abbeizen
- 2276 m<sup>2</sup> Heißdampfreinigung Hauptfassade
- 305 m<sup>2</sup> Fugensanierung Ziegelfassade
- 740 m<sup>2</sup> Ziegel ausbessern
- 41 m<sup>2</sup> Ziegelaustausch
- 2026 St Ziegelerersatz partiell
- 80 St. Gußsäulen und Bögen abbeizen und restaurieren
- Neubeschichtung
- 3,8 m<sup>3</sup> Udfanger Sandstein als Neuteile
- 280 Std Nachweisarbeiten

Besonderheit:

Sondermaßnahmen zum Auffangen und Entsorgen bleihaltiger Beschichtungen.

- 120m<sup>2</sup> Salzkompresen sowie 323 m<sup>2</sup> vertieftes Ausarbeiten von Fugen
- Einbau von Salzspeichermörtel infolge erhöhter Salzbelastung und Durchfeuchtungen

Bauzeit bzw. Bauabschnitt  
Feb. 2012 - April 2014

Bauherr / Bauleitung  
Gebäudewirtschaft der Stadt Köln  
Willy-Brandt-Platz 2  
50679 Köln  
Telefon 0221-221-20583

Bauleitung  
K+H Architekten  
Johannesstr. 23  
70176 Stuttgart

Büro Stuttgart  
Tel. 0711 / 666 08-53

Baustelle Köln  
Tel. 0221 / 977 110 42