

Leistungsbereich

1. Natursteinarbeiten



JOS Reinigung, Farbentfernung Simse und Gewände - Staatsbetrieb GeoSN Dresden BA 1

JOS Reinigung, Farbentfernung Simse - Gewände,
Erneuerung der Sandstein Sockelplatten, Türportale und Fensterbänke, Steingergänzungen
und Vierungen - BA 1, Staatsbetrieb GeoSN Dresden

- 550 m² Schutz diverse Bauteile und Flächen
- 200 m Erdreich abdecken
- 480 m JOS Reinigung Simse + HD + Farbentfernung
- 230 m² Gewände JOS Reinigung +HD + Farbentfernung
- 300 m HD Reinigung Gesimse
- 15 m² Sandstein-Sockelplatten erneuern + 130 m Verfugung
- 75 St Teilergänzungen mit Vierungen
- 35 m Gesimserneuerung Sandstein profiliert + 225 m Verfugung
- 15 St komplette Gauben abtragen und wieder einbauen
- 11 St Fenstergewände seitlich lagern und wieder einbauen
- 32 St Austausch Kellerfenstergewände
- 9 St Austausch Fensterbänke
- 3 St komplette Gaubengewände neu herstellen
- 20 St Eisengitter aufarbeiten
- 4 St Türportale aus Sandstein
- 1900 St Ausbau Fremdkörper
- 3600 St Steingergänzungen mineralisch 50 -1000 cm²
- 165 St Vierungen an Fensterbänken und Gewänden
- 40 St Richten, Nadeln von Bauteilen, 45 St Steinfestigung
bis 500 cm² KSE Basis

Bauzeit bzw. Bauabschnitt
Aug. 2010 - Dez. 2011

Bauherr / Bauleitung
Staatsbetrieb SIB NL Dresden I
Königsbrücker Str. 80
Tel. 0351-8093 647