

Leistungsbereich

1. Mauerarbeiten



**Sanierung der Klinkerfassaden - Kita Linnéstraße**

Sanierung der Klinkerfassaden beider Gebäude einschl. deren Sandstein- und Betonwerksteinelemente, mittels Klinkeraustausch, Klinkerergänzungen, Klinkerreinigung und Sandsteinantragungen.

- 1100 St. Metallteile entfernen
- 2915 St partieller Klinkeraustausch
- 2261 St Klinkerergänzung als Antrag, teils mit Glasurnachbildung
- 1380 m<sup>2</sup> Klinkersanierung (Klinkerreinigung, Verfugung, Imprägnierung)
- 1564 St Sandsteinantragungen an Giebeln und Fensterbänken
- 75 St neue profilierte Sohlbänke nach Bestands-Muster hergestellt und gewechselt
- 167 m<sup>2</sup> komplette Restaurierung Natursteinsockel
- 98 m Putzband über Sockel einschl. Schienen erneuert
- 2 St. historische Torpfeiler umfassend restauriert

Bauzeit bzw. Bauabschnitt  
März 2015 - Mai 2015

Bauherr / Bauleitung  
Universität Leipzig  
Dezernat 4 / SG 42  
Ritterstraße 24  
04109 Leipzig  
Tel. 0341 / 97 34215

Bauleitung  
Hoffmann & Hofmann GmbH  
Architektur- und Ingenieurbüro  
Schwägriichenstraße 4, 04107 Leipzig  
Tel. (0341) 9 10 58 - 0