

Leistungsbereich

1. Mauerarbeiten



**Steinrestaurierung, Steinmetzarbeiten an der Natursteinfassade - Katholische Kirche St. Cyriakus**

Steinrestaurierung und Steinmetzarbeiten an der Natursteinfassade - Katholische Kirche St. Cyriakus. Mittels JOS Fassadenreinigung, Neuverfugungen im Ziegel-Mauerwerk, Bleifugen, Natursteinvierungen, Altvierungen neu setzen, Ziegelsteinaustausch, Terracottaelemente sichern und neuversetzen.

- 4600 m<sup>2</sup> Natursteinfassade reinigen unter Anwendung von JOS und Heißwasser
- 16 m<sup>2</sup> Krustendünnung
- 460 St Fremdkörper
- 2460 m<sup>2</sup> Neuverfugung in versch. Kategorien
- 1360 m Fugen im Ziegel-Mauerwerk
- 125 m Bleifugen

Diverse restauratorische Arbeiten wie Steinerergänzungen im KSE-System, Risse füllen, Verschlämmungen, Vernadelungen, Schalen böschen.

- 1105 St Naturstein-Vierungen
- 14 m<sup>3</sup> Steinaustausch ganzformatige Werksteine

Sehr aufwendige Sicherungs- und Abstützarbeiten zum Austausch von je 16 Basen, Säulen und Kapitellen, 2 Turmspitzen mittels Mobilkran abnehmen und wieder versetzen.

- 405 St Altvierungen neu setzen
- 477 St Ziegelsteinaustausch einzeln
- 164 St Zulage für Form- und Profilsteine
- 48 St Terracottaelemente einbauen
- 372 St. Terracottaelemente sichern durch Neuversatz und Dübelung
- umfangreiche Fortführung der Schadenskartierung
- Fotodoku und Restaurierbericht

Bauzeit bzw. Bauabschnitt  
Dez. 2013 - Sep. 2015

Bauherr / Bauleitung  
Kath. Pfarrgemeinde St. Cyriakus  
Litzenhardtstrasse 52  
76135 Karlsruhe - Bulach  
Bauleitung  
Architekturbüro Behrens  
Kramstr. 25  
76829 Landau  
Tel. 06341-5499480