

Leistungsbereich

1. Betonwerkstein- und Terrazzoarbeiten



Natur- und Betonwerksteinarbeiten am Terrazzoboden, Adorf - Mittelschule

Nassschleifen, Spachteln und Imprägnierung des Terrazzobodens, Adorf - Mittelschule

- 497,64 m² Nassschleifen, Spachteln und Imprägnierung des Terrazzobodens
- 170 Stck Ausbesserungen im Terrazzoboden
- 5,00 m² alten nicht mehr zu sanierenden Terrazzoboden ausstemmen
- 5,00 m² Terrazzobelag nach Vorgabe Bestandsbelag neu einbringen
- 32,50 m dauerelastische Verfugung auf Bodenbelag
- 284,53 m² Natursteinbodenbelag aus Granit innen reinigen und imprägnieren

Bauzeit bzw. Bauabschnitt
Juli 2010 - Mai 2011

Bauherr / Bauleitung
Stadt Adorf
Markt 1, 08626 Adorf / V.
Bauleitung
BAUPLANUNG m s h
martin . seeger . haberer GbR
Elsterstraße68, 08626 Adorf / V.
Tel. (037423) 47023