

Leistungsbereich

1. Natursteinarbeiten



Fassadenrestaurierung der Flora - Heißdampfreinigung, Fugensanierung und Salzkompresen

Klinkerrestaurierung und Natursteininstandsetzung an einem traditionsreichen Prachtbau inmitten von Köln

- 265 m Rinnenbau
- 479 m² Schutz Fenster
- 323 m² Abbeizen Sichtmauerwerk
- 332 m Natursteingesimse abbeizen
- 2276 m² Heißdampfreinigung Hauptfassade
- 305 m² Fugensanierung Ziegelfassade
- 740 m² Ziegel ausbessern
- 41 m² Ziegelaustausch
- 2026 St Ziegelerersatz partiell
- 80 St. Gußsäulen und Bögen abbeizen und restaurieren
- Neubeschichtung
- 3,8 m³ Udfanger Sandstein als Neuteile
- 280 Std Nachweisarbeiten

Besonderheit:

Sondermaßnahmen zum Auffangen und Entsorgen bleihaltiger Beschichtungen.

- 120m² Salzkompresen sowie 323 m² vertieftes Ausarbeiten von Fugen
- Einbau von Salzspeichermörtel infolge erhöhter Salzbelastung und Durchfeuchtungen

Bauzeit bzw. Bauabschnitt
Feb. 2012 - April 2014

Bauherr / Bauleitung
Gebäudewirtschaft der Stadt Köln
Willy-Brandt-Platz 2
50679 Köln
Telefon 0221-221-20583

Bauleitung
K+H Architekten
Johannesstr. 23
70176 Stuttgart

Büro Stuttgart
Tel. 0711 / 666 08-53

Baustelle Köln
Tel. 0221 / 977 110 42