HOLLERUNG
STEINMETZE & RESTAURATOREN

Leistungsbereich

1. Betonwerkstein- und Terrazzoarbeiten

Übersee-Museum Bremen, Sanierung historischer Terrazzoböden

Terrazzoböden reinigen, schleifen und imprägnieren.

1080 m² historische Ortterrazzoböden reinigen, schleifen, imprägnieren und Ersteinpflege sowie finale Schutzabdeckung mit HF-Platten.

- 13,5 m² Kleinflächen in Terrazzo ergänzen
- diverse Dehnfugen begradigen und herstellen
- 759 St. kleine Fehlstellen, Löcher etc. materialgerecht ergänzen und anpassen
- 438 m Dehnungsfugen sanieren
- 253 m Risse denkmalgerecht verschließen und der Umgebung angleichen

Besonderheit:
Objektspezifische Anpassung und Auswahl fehlender und defekter Mosaiksteine sowie Anpassung der Ergänzungen an den historischen Bestand.

Bauzeit bzw. Bauabschnitt
Aug. 2015 - Mai 2016

Bauherr / Bauleitung
Sondervermögen Immobilien und Technik
v.d. ImmobilienBremenAöR
Theodor-Heuss-Allee 14
28215 Bremen
Bauleitung
Immobilien Bremen
Anstalt des öffentlichen Rechts
Theodor-Heuss-Allee 14
28215 Bremen
Tel. 0421 361 16198

REFERENZ