

## Leistungsbereiche

1. Natursteinarbeiten
3. Mauerarbeiten



### **Annaberg-Buchholz Finanzamt**

Fassadenanierung an der denkmalgeschützten Sandsteinfassade des Finanzamtes Annaberg

- ca. 1900 Stk. Entfernung von Eisenteilen
- 8 m<sup>3</sup> Gesims Naturwerkstein abbrechen
- 3652 m<sup>2</sup> Untergrundreinigung Naturwerkstein
- 748 m<sup>2</sup> Klinkerreinigung
- 88 m<sup>2</sup> Verblendmauerwerk verfugen
- ca. 480 Stk. Fehlstellenausbesserung Sandstein
- ca. 1200 Stk. Fehlstellenausbesserung Mauerstein
- ca. 29 m Rissanierung
- ca. 230 Stk. Vierungen profiliert
- 25 m<sup>2</sup> Verblendmauerwerk Außenwand
- ca. 350 Stk. Steinaustausch Verblendmauerwerk
- 250 m Gesimsabdeckung ausbauen
- ca. 730 m Farbentfernung Fensterleibung Haupthaus
- ca. 200 m Silikonreste entfernen
- ca. 180 m<sup>2</sup> Micro-Strahlverfahren in Kleinflächen
- 12 m Lasur fehlfarbiger Bereiche Gesims
- Verblechungsarbeiten Erker und Giebel
- ca. 1300 m Fugen öffnen

Bauzeit bzw. Bauabschnitt  
Sep. 2018 - Sep. 2021

Bauherr / Bauleitung  
Freistaat Sachsen  
vertr. durch  
Staatsbetrieb SIB NL Chemnitz  
Brückenstr. 12  
09111 Chemnitz  
Bauleitung  
ARGE AWB Architekten GmbH  
Blasewitzer Str. 78  
01307 Dresden