

Leistungsbereich

1. Mauerarbeiten



Gerlingen "Altes Schulhaus" Klinkeraustausch, Verfugung Klinkerfassade

Schonende Reinigung der Klinker- und Naturstein-fassade, steinrestauratorische Arbeiten und Sanierung der Klinkerflächen.

960 m² schonende Reinigung der Klinker- und Naturstein-fassade im Niederdruck-Rotationswirbelverfahren

- partieller Klinkeraustausch
- 395 m² vollständige Entfugung und manuelle Neuverfugung der Klinkerfassade
- 36 m Rissverpressung und restauratorischer Verschluss
- rd. 700 St. Steinrestauriermörtelantragungen nach Sonderrezeptur in verschiedenen Abstufungen
- 9,31 m³ glatte, unprofilierte Vierungen und Neuteile mit steinmetzmäßig bearbeiteter Oberfläche gemäß Bestand
- 10,20 m³ Vierungen und Neuteile
- 882 lfm. Sanierung der Natursteinfugen
- umfangreiches Arbeitsdokument zu den Klinker- und Natursteinarbeiten

Bauzeit bzw. Bauabschnitt
Sept. 2006 - Sept. 2007

Bauherr / Bauleitung
Stadtverwaltung Gerlingen
Stadtbauamt Abt. Hochbau
Hauptstraße 41,
70839 Gerlingen
Tel. (07 15) 6 20 52 77
Bauleitung
Barbara Hofmann-Bley, Freie
Architektin
Reinsburger Straße 194, 70197
Stuttgart
Tel. (07 11) 65 95 52