



Leistungsbereich

1. Mauerarbeiten

**St. Georg Kirche zu Frankfurt Steinaustausch - Eisenschmelz-Klinker**

Restaurierung der Kirche mit JOS-Niederdruck-Reinigung, Verfugung, Steinaustausch/Klinkeraustausch - Eisenschmelz-Klinker und Neuvermauerung, Rissanerierung, Dokumentation und Kartierung.

- ca. 775 m2 JOS-Niederdruck-Reinigung nach umfangreichen Bemusterungen
- partielle Sonderbehandlungen von Teer- und Grünbelag-verschmutzungen
- großflächige Grund- und Deckverfugung in weitestgehender Angleichung an den historischen Fugenbestand
- Deckverfugung der Traufgesims-Rollsichten mit erprobten und bewährten Epoxi-Fugenharz-System
- Austausch von ca. 450 St. Eisenschmelz-Klinker
- Neuvermauerung weiterer ca. 300 St nach Aufnahme zur Wiederverwendung
- Fehlstellenantrag mit baustellenspezifisch angemischtem mineralischen Ersatzmörtel
- Sanierung von Mauerwerksrissen
- Dokumentation und Kartierung des Gesamtumfanges

Bauzeit bzw. Bauabschnitt  
Juni 2006 - Okt. 2006

Bauherr / Bauleitung  
Evang. Kirchengemeinde Frankfurt  
15230 Frankfur  
Gertraudenplatz 6  
Tel: (03 35) 680 27 94  
Bauleitung  
Hübner+Oehmig, Thulestraße 22,  
13189 Berlin  
Tel: (0 30) 47 30 35 24