

Leistungsbereich

1. Betonwerkstein- und Terrazzoarbeiten



Paul-Riebeck-Stiftung zu Halle an der Saale

Terrazzosanierung der Foyerräume, Treppenhäuser und Podestflächen

- 120 m² Schutzabhängungen
- 54 m² temp. Schutzwände erstellen
- 26 m² Treppenpodeste aufarbeiten (20m Rissanierungen, 155 St Ergänzungen, 52 m Randschliff)
- 3 St Foyerräume instandsetzen, ges. 318 m² (182 m Risse, 38 St. Ergänzungen)
- Treppenhaus 2 mit 26 m² Gesamtfläche (8 m Risse, div. Kleinstergänzungen)
- Podestfläche alter Eingang 14 m² Gesamtfläche (1,7 m Risse, 22,6 m Randschliff, div. Erg.)
- Imprägnierung , Versiegelung aller Flächen nach Fertigstellung und Grundreinigung

Bauzeit bzw. Bauabschnitt
Okt. 2016 - Nov. 2016

Bauherr / Bauleitung
Paul-Riebeck-Stiftung zu Halle an der Saale
Kantstraße 1
06110 Halle
Bauleitung
ahrens bauplan GmbH
Dipl.-Ing. Gösta Ahrens BDB
Kröllwitzer Straße 4
06120 Halle (Saale)
Tel.: +49 (345) 680 11 91