



ZUR ZEIT KEIN FOTO VERFÜGBAR

Leistungsbereich

1. Betonwerkstein- und Terrazzoarbeiten

Zeller Schule Aue - Reinigungsschliff Tritt-Setzstufen, Podesten Imprägnierung, Kristallisierung im Coor-Clever-Verfahren

1. BA Feb. 2005 - Nov. 2005 / 2. BA Aug. 2005 - März 2006 / 3. BA Jan. 2006 - Feb. 2006
Reinigungsschliff, Beschichtungen, Verfugen, Fehlstellenantrag, Imprägnierung und Kristallisierung.

Ausführung eines Reinigungsschliffes an ca. 350 Tritt- und Setzstufen, 560 qm Podesten.

Beschichtungen auf ca. 250 m Sockelleisten entfernen.

Austausch von Einzelplatten auf Podesten nach Sonderrezeptur.

Komplettes Entfernen der Fugen im Plattenbelag mit Spezialmaschinen
vollständiges, bündiges Verschließen der Fugen mit EP-gebundenem Mörtel.

Farb- und strukturgleicher Antrag von ca. 1300 St. Fehlstellen.

Verpressen vorhandener Rißbildungen und oberflächenbündiger Verschluss mit farbig
passender Natursteinkörnung.

Imprägnierung und Kristallisierung im Coor-Clever-Verfahren.

Bauzeit bzw. Bauabschnitt
Feb. 2005 - Feb. 2006 (1. - 3. BA)

Bauherr / Bauleitung
Stadtverwaltung Aue
Bauverwaltung
08280 Aue
Goethestr. 5
Tel: (0 37 71) 28 11 74
Bauleitung
AIA Aue GmbH
08280 Aue,
Prof.-Dr.-Rich.-Beck-Straße 4
Tel: (0 37 71) 15 90