HOLLERUNG
STEINMETZE & RESTAURATOREN

Leistungsbereich

1. Natursteinarbeiten

Albertinum - zu Dresden Fassadeninstandsetzung der Sandsteinfassade

Steinrestaurierung - Instandsetzung der Sandsteinfassade Fassadenreinigung, Krustenentfernung, Teilerneuerungen aus Cottaer Sandstein

- steinrestauratorische Instandsetzung von 1300 m2 Sandsteinfassade
- Heißwasser-Reinigung, manuelle Krustenentfernung
- rd. 350 teils stark und bldhauerisch bearbeitete Vierungen
- rd. 3.5 m3 Neuteile und Teilerneuerungen aus ausgewählter Natursteinqualität des Cottaer Sandstein
- ca. 700 lfdm. Neuverfugung
- ca. 1800 Restauriermörtelantragungen nach vierungsgerechtem Ausarbeiten in spezieller, dem Bestand angepaßter Arbeitsweise
- Aufnahme und Neuversatz der massiven Dachbrüstung
- komplette Kartierung in einzelnen Planquadraten
- Voruntersuchungen zur Schadstoffgehaltbestimmung

Bauzeit bzw. Bauabschnitt
Sep 2004 ? Okt 2005

Bauherr / Bauleitung
Staatsbetrieb SIB NL Dresden I
01099 Dresden
Tel: 0351 / 80 93-329
Bauleitung
Pfau Architekten
Altenzeller Straße 29, 01069 Dresden
Tel: (0351) 8 77 00-0

REFERENZ