HOLLERUNG
STEINMETZE & RESTAURATOREN

Leistungsbereich

1. Natursteinarbeiten

Alte Aischbrücke, Höchstadt a.d. Aisch schonende Reinigung, partielle Fugensanierung, und Konservierung des Brückenheiligen Nepom

Neben der schonenden Hauptreinigung im Heißwasser-Hochdruckverfahren und Ausdünnen der Bitumenschlieren mit
dem Partikelstrahlverfahren waren es vor allem die

Ergänzung von Ausbruch- und Fehlstellen mit ca. 10 m³ Räthsandstein und die partielle Fugensanierung in händiger Arbeitsweise, die einen zentralen Platz im Sanierungskonzept einnahmen.

Bestandteil des Restaurierungskonzeptes war auch der am 8. Juli 1945 in die Aisch geworfene Brückenheilige Nepomuk. Dieser wurde später auf der westlichen Seite wieder aufgestellt und an seinem jetzigen Standort auf der Westseite einer Konservierung unterzogen.

Bauzeit bzw. Bauabschnitt
Jan. 2009 - Sept. 2009

Bauherr / Bauleitung
Stadt Höchstatt a.d. Aisch
Marktplatz 5,
91315 Höchstatt a.d. Aisch
Tel. (091 93) 626-0
Bauleitung
Architekturbüro Ernst-Otto-Weber
Gleiwitzer Str. 2, 91315 Höchstadt
Tel. (09193) 8979

REFERENZ