




Leistungsbereich

1. Natursteinarbeiten



Eibenstock Stadtkirche, Putz-Natursteinarbeiten Turmbereich

Putz- und Natursteinarbeiten im Turmbereich.

Die Wiederherstellung der 9,5 m langen Putzlisenen mit Omega-Querschnitt erfolgte analog dem früheren Bestand mit Kratzputz und stellte eine besondere handwerkliche Herausforderung dar.

- 33 m Simszug
- 205 m senkrechter Profilzug
- 500 m² Kratzputz zusammenhängend und in Kleinflächen
- Muster
- Schutzarbeiten
- 366 m Neuverfugung Stein
- 40 St. Vierungen
- 93 St. Steineränzungen
- Auftrag von Lasuren
- Restaurierung Portal

Bauzeit bzw. Bauabschnitt
Mai 2018 - Okt. 2019

Bauherr / Bauleitung
Ev.-Luth. Kirchgemeinde
Eibenstock-Carlsfeld
Schönheider Str. 11
08309 Eibenstock/Erzgebirge
Tel. 03775-3096
Bauleitung
Architekturbüro GÖTZEL
Aschbergstraße 13
03243 Klingenthal