



Leistungsbereich

1. Natursteinarbeiten

Ev. Augustinerkloster zu Erfurt Reinigung, Verfugung, mineral. Formergänzungen

Steinrestaurierung mittels Reinigung, Verfugung, mineralischen Formergänzungen, konservatorischem Verschuß, Beweissicherungen und Basis- und Sicherungsfestigung

- Beweissicherungen, Sicherung Farbfassungen
- manuelle Reinigungen
- 60 m² Laserreinigung Bauzier
- 1350 m² JOS-Reinigung
- Basis- und Sicherungsfestigung
- 1700 m Sandsteinfugen und 950 m² Kalkstein-Mauerwerk
- 3500 St. Konservatorischer Verschuß und Antrag mit Acrylatmörtelsystem
- 5600 St. Mineral. Formergänzungen
- 12 m³ profilierte Neuteile und Vierungen einschl. BH-Arbeiten
- partielle Blei- und ECC-Mörtelfugen, Kalkleistenfugen mit Tierhaarzusätzen
- diverse Sonder- und Fremdleistungen (Bleideckungen, Bleche, Fenstergitter)

Bauzeit bzw. Bauabschnitt
Sept. 2008 - Nov. 2009

Bauherr / Bauleitung
Ev. Augustinerkloster zu Erfurt vertr.
durch Kurator Herrn Schmelz
Augustinerstr. 10,
99084 Erfurt
Tel. (0361) 576 60 0
Bauleitung
Büro Romstedt, Gehring, Werner
Geleitweg 97/98, 99334 Kirchheim
Tel. (036200) 6210