



Leistungsbereich

1. Natursteinarbeiten

Ev.-Luth. Kirche Neumark, Sandsteinplatten Trockenverlegung

Trockenverlegung von Sandsteinplatten, Grundreinigung, Ausbesserungen und Imprägnierung.

85 m² Trockenverlegung von
8 cm dicken Sandsteinplatten im Splittbett, einschl. Rückbau

div. Ausbesserungen, Grundreinigung, Imprägnierung
Ev.-Luth. Kirche Neumark, Neumark, Sandsteinplatten Trockenverlegung

Besonderheit:

Verwendung von Schaumglasschotter anstelle Kies zur Optimierung der Wärmedämmung

Bauzeit bzw. Bauabschnitt
Aug 2007 - Okt. 2007

Bauherr / Bauleitung
Ev.-Luth.-Kirchgemeinde Neumark
Kirchplatz 1,
08496 Neumark
Bauleitung
Ingenieurbüro für Allgem. Hochbau und
Wertermittlung
Jacob-Grimm-Str. 8, 08491 Netzschkau
Tel. (03765) 300 420