HOLLERUNG
STEINMETZE & RESTAURATOREN

Leistungsbereich

1. Natursteinarbeiten

Falkenstein Rathaus Turmsanierung - Naturwerksteinarbeiten

Fassadensanierung Rathausturm in Falkenstein im Vogtland, ein Baudenkmal errichtet 1901 - 1903.

Sanierung der Sandsteinverblendung und -gliederungen des Rathausturms.

Wesentliche Steinmetz- und Restaurierungsarbeiten:
- div. Baustelleneinrichtungsleistungen
- 500 m² Schadkartierung
- Demontagen von Blechen, Schutzarbeiten
- 4,5 m² Krustendünnungen
- 575 m² Zwischen- und Schlusswäsche
- 541 m² Fugen ausräumen und neu verfugen
- 343 m Bearbeitung von Knirschfugen
- 31 m Demontage und Re-Montage Brüstungselemente
- 425 St. Restaurier-Mörtelergänzungen
- 220 St. Vierungen versch. Größenklassen und Profilgrade
- 123 St. Farbliche Retuschen
- 91 St. Klammern und Nadeln
- 24 St. Große Bestandseisenklammern des Umgangs freilegen und grundhaft sanieren
- 31 m Gefälleestrich auf Umgang

Bauzeit bzw. Bauabschnitt
Nov. 2017 - Okt. 2018

Bauherr / Bauleitung
Stadt Falkenstein/Vogtland
Willy-Rudert-Platz 1
08223 Falkenstein/Vogtland
Tel. 03745-75601
Bauleitung
Architekturbüro Götzel
Aschbergstraße 13
08248 Klingenthal

REFERENZ