

Leistungsbereich

1. Natursteinarbeiten



Fassadensanierung der reich profilierten Fassade am Rathaus Recklinghausen

Maßnahmen der Fassadensanierung - Fassadenfläche entfugen, verfugen, reinigen
Quader herstellen, Vierungen ersetzen, Einzelsteine richten.

Taubenschutz zur Taubenabwehr erneuern sowie Schadenskataster und
Restaurierungsbericht

- 2772 m² reich profilierte Fassade entfugt, neu verfugt
- 3716 m² schonende Wasserreinigung
- Schadensaufnahme in digitaler Form
- über 1100 Std. Restauratorenleistungen in allen Leistungsbereichen,
mit angepassten Rezepturen und Spezialmörteln
- 554 m³ Rückarbeitung von losen Schalen
- rund 1,0 m³ Vierungen Seeberger Sandstein in allen Kategorien
- 1034 m Fensterfugen Rückbauen
- 1523 m Neuverschluß Fensterfugen
- diverse Taubenvergrämungsarbeiten
- Metall-Fenstergitter neu beschichten

Bauzeit bzw. Bauabschnitt
März 2017 - Nov 2018

Bauherr / Bauleitung
Stadt Recklinghausen
FB 18, Gebäudewirtschaft
45655 Recklinghausen
Tel. 02361-502652

Bauleitung
Pfeiler - Ellemann - Preckel
Architekten und Stadtplaner BDA
Alter Fischmarkt 12
48143 Münster
Tel. 0251-484400