



Leistungsbereich

1. Natursteinarbeiten

Instandsetzung Turm-Dach und Fassade - Ev.-Luth. Kirche Erdmannsdorf

Steinrestauratorische und steinmetzmäßige Bearbeitung aller Sandstein-Architekturgliederungen am Turm und Eingangsportal.

Reinigung der Natursteinflächen ca. 86 m²

Einbau von Vierungen und Vorplattungen

- 157 St. profilierte und unprofilierte Vierungen und Vorplattungen

- Erneuerung der Kreuzblume
- diverse Neuteile wie Gewändeaufstände, Säulen, Sohlbänke
- Verankerung der Elemente an den Spitzgiebeln

Mineralische Ergänzungen

- 347 St. Mineralische Formergänzungen
- 259 m Fugensanierung

Bauzeit bzw. Bauabschnitt
Juni 2017 - Okt. 2018

Bauherr / Bauleitung
Ev. - Luth. Kirchgemeinde
Rathausstraße 16
09573 Erdmannsdorf
Bauleitung
Dipl.-Ing. Elisabeth Scholz - Architektin
Crotenlaider Weg 19
08393 Meerane
Tel. 03764-49313