



Leistungsbereich

1. Natursteinarbeiten

Johanneskirche zu Saalfeld Steinreinigung, Entsalzung u. Verfugung

Sicherungsfestigung, schonende Steinreinigung, partielle Kompressenentsalzung, mineralische Formergänzungen und Fugenerneuerung.

- ca. 100 m² Sicherungsfestigung, rd. 600m² schonende Steinreinigung einschl. Microstrahlverfahren und manueller Handreinigung
- partielle Kompressenentsalzung
- 2700 St. Acrylatgebundene, konservatorische Fehlstellenverschlüsse, ca. 1700 St. mineralische Formergänzungen
- 430 m² vollständige Fugenerneuerung im Quadermauerwerk auf Basis acrylatgebundenem, baustellenbezogen konfektioniertem Fugenmörtel
- 1,8 m³ Vierungen und Neuteile teils profiliert, Kaffsims-Bleibdeckung

Bauzeit bzw. Bauabschnitt
Sep 2004 ? Okt 2005

Bauherr / Bauleitung
Evang.-Luth. Kirchgemeinde Saalfeld
Kirchplatz 3
Bauleitung
Romstedt. Gehring & Werner GmbH
Kirchplatz 3, 99334 Kirchheim
Tel: (03 62 00) 62 10