HOLLERUNG
STEINMETZE & RESTAURATOREN

Leistungsbereich

1. Natursteinarbeiten

Mauerwerksanierung, Steinrestaurierung, Reinigung - Hennebergisches Museum Kloster Veßra

Als Leistungsbereich war der östliche Mauerbestand des Klostergeländes definiert. Dieser war von Teileinstürzen, biologischer Besiedelung, Ausbauchungen gekennzeichnet und durch Mörtelverluste, Auswaschungen, Durchspülungen hochgradig geschädigt.

- 320 m² Baugelände abräumen, Bewuchs entfernen, 40 m³ Oberboden abtragen, 50 m³ Baugrube herstellen
- 50 m² biologischen Bewuchs händisch entfernen
- 650 m² HD- und Pulverstrahlreinigung in Kombination
- Handabtrag von 40 m³ zerstörter Mauerwerksbereiche einschl. Sortierung und Kennzeichnung
- Lieferung von 30 m³ Werksteinmaterial für den Sicht- und Kernmauerwerksbereich
- rund 60 m³ Mauerwerk aus Bestand und Neumaterial in traditioneller Versetztechnik herstellen
- 290 St. restauratorische Formergänzungen
- 380 m² Verfugung in händischer Arbeitsweise einschl. Vorstopfverfugung, diverse Verankerungsnadelungen, Verbleiungen und Verklammerungen
- ausführliche Dokumentation

Bauzeit bzw. Bauabschnitt
Sept. 2010 - Juli 2011

Bauherr / Bauleitung
Stiftung Thüringer
Schlösser und Gärten
Schloss Heidecksburg,
07407 Rudolstadt
Tel. (03672) 447-143
Bauleitung
ROMSTEDT GEHRING & WERNER
GMBH
Geleitweg 97-98, 99334 Kirchheim,
Thüringen
Tel. (036200) 6210

REFERENZ