

Leistungsbereich

1. Natursteinarbeiten



**Restaurierung Vorhangbogenfenstergewände, Neuverputz Torbogengewände - Burg Schönfels**

Restaurierung der Vorhangbogenfenstergewände der Burg Schönfels (1. BA 2009) unter Verwendung von 0,80 m<sup>3</sup> Naturstein-Neumaterial für Vierungen und Neuteile. 2014 - Restaurierung der Fenster- und Türgewände im Innenhof der Kernburg.

- diverse Konservierungs- und Ergänzungsarbeiten
- Restaurierung von 46 St. Tür- und Fenstergewänden einschl. Torbogen nach vorgegebenen Maßnahmekonzept unter konservatorischen Gesichtspunkten
- Abnahme vorh. desolater Putze und Neuverputz Torbogengewände sowie Mauerwerksteile
- Entfernen von Farbbeschichtungen
- Form- und Profilergänzungen
- Festigungen
- Micronadeleinsatz zur Lagesicherung
- vereinzelte Vierungen und Neuteile (2,25 m<sup>3</sup>) in irreparablen Bereichen
- Einsatz von Kalkschlämmen

Bauzeit bzw. Bauabschnitt  
Nov. 2009 - Mai 2015

Bauherr / Bauleitung  
Förderverein Burg Schönfels e.V.  
Burgstraße 34  
08115 Lichtentanne  
Bauleitung  
Museum Burg Schönfels  
in Trägerschaft der Gemeinde  
Lichtentanne  
Burgstraße 34  
08115 Lichtentanne  
Tel 03 76 00-23 27

Restauratorische Bauplanung  
Jens Kaminsky  
Steinmetz- und Steinbildhauermeister  
Wartburgstraße 11  
08525 Plauen  
Telefon: 03741 14 99 73  
[www.restaurierungsplanung.de](http://www.restaurierungsplanung.de)