



Leistungsbereich

1. Natursteinarbeiten

**Sanierung und Rekonstruktion der Stadthöfe Hamburg - Objekt I / II / III Naturstein-Ziegel-Putzfassaden**

Sanierung und Rekonstruktion der Naturstein-/Ziegel-/Putzfassaden, ca. 11.000 m<sup>2</sup> bearbeitete Fassadenfläche unterteilt in 7 repräsentative Bauwerke.

- 2.330 m<sup>2</sup> Schutzmaßnahmen, Reinigung mit Heißdampf, JOS, chem. Reinigung und Abbeizen
- digitale Schadenskartierung
- 3.800 St. Eisenteile/ Fremdkörper entfernt u. verschlossen
- 410 Stk. Vierungen u. Neuteile aus Sandstein, Kalkstein, Granit
- 14.200 St. mineralische Reprofilierungen an Bauzier aus Sandstein/Betonwerkstein und Ziegelflächen
- 5.300 St. Einzelziegel-Ersatz
- 27.000 St. Retusche an Ziegeln
- 4.400 m<sup>2</sup> Verblendfugeninstandsetzung in den Ziegelflächen
- Reprofilierung an Putzlaibungen, Stürzen und Gesimsen
- 1.000 m<sup>2</sup> Instandsetzung von historischen Putzflächen
- 3.500 m Fugenerneuerung im Natur- und Betonwerkstein
- Verbundmörtel/Schlämmlosurteils - Imitierung Sandsteinoptik
- 31 16 m<sup>3</sup> (ca. 70 t) Montage profilierter, vorgehängter Sandsteinwerkstücke für ca. 100 m<sup>2</sup> rekonstruierte Fassadenfläche
- ca. 470 St. Erneuerung verschiedener Mosaiksteine
- 1 Stk. Abformung der Skulptur
- Besonderheit: Arbeiten teilweise über fließendem Gewässer

Bauzeit bzw. Bauabschnitt  
Aug. 2015 - Juli 2018

Bauherr / Bauleitung  
AUG. PRIEN  
Bauunternehmung GmbH & Co. KG  
Dampfschiffweg 3-9  
21079 Hamburg