HOLLERUNG
STEINMETZE & RESTAURATOREN

Leistungsbereich

1. Natursteinarbeiten

Übersee-Museum, Bremen Restaurierung der Klinkerfassade, des kompletten Naturstein-Fugennetzes und der Dachbalustrade

Grundhafte Instandsetzung des Naturstein-Fugennetzes und aufwendige Restaurierungs- und Sicherungsarbeiten an der Dachbalustrade.

Rund 8000 m grundhafte Instandsetzung des kompletten Naturstein-Fugennetzes in maschineller Fugtechnik unter Verwendung von Muschelkalk-Fugenmörtel.

Aufwendige Restaurierungs- und Sicherungsarbeiten an der Dachbalustrade.

- 3360 St. partielle Klinker- und Fugenergänzungen
- 482 St. Hohlraumverfüllungen im Bereich Traufe, Gewände und Ornamentplatten
- 83 St. Vernadelungen
- 65 m Rissinjektionen
- 137 St. Steinergänzungen mineralisch
- 75 m Sanierung freigelegter Eisenträger
- 37 m² Klinkeraustausch ganzflächig
- 750 St. Partieller Klinkeraustausch,
- 285 m² schonendes Öffnen und Neuverfugen des Klinkerverblendmauerwerks

Bauzeit bzw. Bauabschnitt
Okt. 2007 - Mai 2008

Bauherr / Bauleitung
Sondervermögen Immobilien und
Technik der Stadtgemeinde Bremen
vertr. durch die
Gesellschaft Bremer Immobilien mbH,
Schlachte 32,
28195 Bremen
Tel.: (421) 361 59 600
Bauleitung
Prof. Hartmut Stechow
Auf der Muggenburg 7, 28217 Bremen
Tel. (0421) 43 26 50

REFERENZ