



#### Leistungsbereiche

1. Natursteinarbeiten
2. Mauerarbeiten

#### Übersee-Museum, Bremen Restaurierung der Klinkerfassade, des kompletten Naturstein-Fugennetzes und der Dachbalustrade

Grundhafte Instandsetzung des Naturstein-Fugennetzes und aufwendige Restaurierungs- und Sicherungsarbeiten an der Dachbalustrade.

Rund 8000 m grundhafte Instandsetzung des kompletten Naturstein-Fugennetzes in maschineller Fugtechnik unter Verwendung von Muschelkalk-Fugenmörtel.

Aufwendige Restaurierungs- und Sicherungsarbeiten an der Dachbalustrade.

- 3360 St. partielle Klinker- und Fugenergänzungen
- 482 St. Hohlraumverfüllungen im Bereich Traufe, Gewände und Ornamentplatten
- 83 St. Vernadelungen
- 65 m Rissinjektionen
- 137 St. Steinergänzungen mineralisch
- 75 m Sanierung freigelegter Eisenträger
- 37 m<sup>2</sup> Klinkeraustausch ganzflächig
- 750 St. Partieller Klinkeraustausch,
- 285 m<sup>2</sup> schonendes Öffnen und Neuverfugen des Klinkerverblendmauerwerks

Bauzeit bzw. Bauabschnitt  
Okt. 2007 - Mai 2008

Bauherr / Bauleitung  
Sondervermögen Immobilien und  
Technik der Stadtgemeinde Bremen  
vertr. durch die  
Gesellschaft Bremer Immobilien mbH,  
Schlachte 32,  
28195 Bremen  
Tel.: (421) 361 59 600  
Bauleitung  
Prof. Hartmut Stechow  
Auf der Muggenburg 7, 28217 Bremen  
Tel. (0421) 43 26 50